STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

Majora Zorana Radosavljevića
11273 Batajnica
PIB:105395090 MB 20371480

«CCECC Balkan Ogranak Beograd»
Augusta Cesarca 27
Beograd – Republika Srbija

Ponuda za rekonstrukciju,dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad,
Offer for reconstruction,upgrate and adaptation of the station building in the railway station Novi Sad

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			А	Б	АхБ
11.1.	Набавка материјала и поплочавање подова подном керамиком "А" класе, која се поставља у грађевинском лепку, на додир. Сва уграђена подна керамика мора да буде глазирана, противклизна (Р факторо минимум 10). Плочице се лепе одговарајућим цементним лепком класе C2TE Keraflex или одговарајуће, на хидроизолацију са уједначеним фугама. Фуге попунити масом за фуговање са DropEffect i BioBloc додацима Ultracolor Plus или одговарајуће. Димензије керамике и слог према избору пројектанта. Полагање извести равно, плочице залити цементним млеком. Обрачун по м² обложених подова са подлогом.				
11.1.1.	керамика на лепку д=1,2 цм, под са ознаком ПТ4, ПТ4*, МК5, МК5*				
	СС и ТК =25,71+53,0+15,0+62,23+23,52+58,98		238.44		
	крило А приземље =6,88+5,22+2,68+18,18+18,43+5,2+32,24+4,8+2,0+22,63		118.26		
	1. спрат =11,82+10,0+7,11+7,06+3,66+11,05+30,32		81.02		
	2. спрат =15,58+10,01+7,11+11,45+13,0+2,14+3,68		62.97		
	крило Б приземље =3,02+7,62+7,05+7,62+5,97+6,82+64,84		102.94		
	1.спрат =4,94+1,89+5,63+14,16+7,32+7,38+9,44+3,93		54.69		

	крило Ц		
	приземље		
	=37,79+10,10+2,62+7,45		57.96
	1. спрат, санитарни блок		
	=5,37+14,5+14,21+3,96		38.04
	крило Д		
	1. спрат		
	=3,43+16,85+3,06+2,97+3,35		29.66
	укупно Пос 11.1.1.	m²	507.5
11.1.2.	гранитна керамика на лепку д=0,8+0,5 цм		
	крило Б, галерија		
	=218,07+41,22+15,01	m²	274.30
11.2.	Набавка материјала и постављање подне сокле код подова од керамике. Сокла је израђена од керамике истог квалитета као подна и поставља се у грађевинском лепку, преко омалтерисане површине, а фуге прате фуге на поду.		
	Обрачун по м¹.		
11.2.1.	сокла од керамике x=10 цм		
	СС и ТК		16.00
	крило А		
	приземље		
	=14,4+14,82+22,9+20,36		72.48
	2. спрат		16.12
	крило Б		
	приземље		
	=11,14+10,82+42,84		64.80
	1. спрат		21.84
	крило Ц		
	приземље		25.85
	крило Д		
	1. спрат		17.76
	укупно Пос 11.2.	m¹	218.85
11.3.	Набавка материјала и облагање зидова зидном керамиком "А" класе. Керамика се полаже преко одговарајуће подлоге, на додир. Димензије керамике и слог према избору пројектанта.		
	На зидане зидове, преко омалтерисаних површина керамику полагати у лепку и прскањем површине цементним млеком.		
	Облоге инсталационих канала од гипс картонских плоча облагати керамиком на одговарајућем лепку.		
	После облагања зидова, све шупљине између плочица и зида залити ретким цементним малтером.		
	Код облагања зидова од гипс картонских плоча, керамику полагати		
	у влагонепропусном заптивном лепку, а подлогу претходно треба		
	припремити импрегнациним		
	премазом.		

	Фуге извести са дистанцерима. По завршеном раду, спојнице фуговати масом за фуговање. На свим истуреним угловима урадити типске алуминијумске заштитнике, што је саставни део позиције. На споју пода са зидовима уградити заобљен, фазонски, керамички, елемент. Обрачун по м². крило А приземље =3,5*(10,88+9,2+7,26+30,14+32,36+9,2+25,3+8,8+6)-(3,05*3,4+1*2,15*2*2+0,7*2,15*2+0,9*2,15*2*3-0,5*13) 1. спрат =2,2*(13,77+20,54+16,83+15,15+7,73+21,78)-(0,9*2,15*2*2+1*2,15*2-0,5*5) 2. спрат =2,20*(20,38+16,84+24,35+26,79+7,68)-(0,9*2,15*2*2+1*2,15*2-0,5*5)		459.9 201.22 201.75
	крило Б приземље =3,0*(7,44+15,35+10,64+15,43)-(0,9*2,15*3-0,5*3) 1. спрат =2,8*(10,29+5,72+10,69+23,66+11,37+11,4+13,4+8,88)-(0,9*2,15*13-0,5*13) крило Ц приземље =3,0*(13,54+6,52+15,83) 1. спрат, санитарни блок =2,8*(9,54+25,06+28,27+8)-1*2,15*3-2,3*2,3+0,48+0,28+0,19 крило Д 1. спрат =2,80*(7,52+7,0+6,9+9,42)-(0,9*2,15*4-0,5*4) укупно Пос 11.3.	m²	142.28 248.49 107.67 187.65 80.61 1,441.92